

„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД - СТОЛИЧНА ОБЩИНА


УТВЪРЖДАВАМ

ИЗП. ДИРЕКТОР НА

„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД:

/проф. д-р инж. Стоян Братоев/

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

**Абонаментна техническа поддръжка в
извънгаранционен срок на ескалатори и травелатори на
метростанции от първи и втори метродиама̀тър
(общо 75 броя), в т.ч. доставка и монтаж на резервни части.**

**гр. София,
Октомври, 2019 г.**

Изисквания за изпълнение на абонаментно техническо обслужване:

1. От датата, посочена в Приложение 2 на Техническата спецификация да поддържа 72 броя ескалатори и 3 броя травелатори в техническа изправност и безопасност.
2. Да спазва всички изисквания на действащото законодателство за поддръжка на ескалатори / травелатори.
3. Да спазва правилата за инструкции за поддръжка, заложи в европейски стандарт EN115-1:2017 г.
4. Да спазва нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г., изм. и доп.).
5. Всички технически мероприятия по време на поддръжката на ескалаторите / травелаторите да се извършват съгласно инструкциите на производителя.
6. Да извършва техническо обслужване на всеки ескалатор / травелатор не по-малко от веднъж месечно по всяко време на денонощието включващо:
 - гресиране (смазване);
 - почистване с професионална прахосмукачка;
 - проверки;
 - дейности за настройване и регулиране;
 - подмяна на съставни части, които могат да се случат в следствие на износване или скъсване и които не променят характеристиките на съоръжението.

При неизвършено техническо обслужване на ескалатор / травелатор месечна такса не се заплаща и дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора;

7. Не се признава за проведено, техническо обслужване при което не е извършено: гресиране (смазване), проверка на смазващата инсталация и почистване с професионална прахосмукачка.
8. Да извършва аварийно обслужване на съоръженията в срок до 1 час от получаване на сигнала за аварийно спиране на ескалатор / травелатор.
9. При повреда на ескалатор / травелатор да извърши ремонт и го въведе в експлоатация в срок до 24 часа независимо от деня на седмицата (работен или почивен ден).
10. За повреди, които не могат да бъдат отстранени незабавно, се съставя протокол между Изпълнителя и Възложителя, с който се констатира съответната неизправност и необходимите резервни части за ремонт.
11. В случай, че повредата не може да се отстрани в срок до 24 часа, то максималният срок за ремонт и пускане в експлоатация на ескалатор / травелатор е до 10 календарни дни за механичните части и до 3 календарни дни за електрическите части от датата на протокола по т.10.

При просрочване на тези срокове дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора.

12. Изпълнителят следва да осигури необходимите складови наличности от резервни части и консумативи с оглед спазване на сроковете по т.11.
13. Да влага резервни части и консумативи, които са оригинални, нови и не са рециклирани. Консумативи са: смазочните материали, скрепителните елементи, указателните табели, лампите за осветление и почистващите препарати.
14. Резервните части и консумативи са за сметка на изпълнителя с изключение на верига на стъпала, ръкохватка за ескалатор, бандажно колело и стъпала, за които изпълнителят следва да е представил ценова листа, съгласно приложение № 3.
15. Да предоставя на български език сертификат за качество, произход, съответствие, гаранционни срокове и други технически изисквания за вложените при ремонта резервни части.
При непредставяне на такива документи дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора.
16. Гаранционният срок за извършените ремонтни дейности в рамките на поддръжката и за вложените резервни части е не по-малко от 24 месеца.
17. Да не допуска да работи ескалатор / травелатор в техническа неизправност.
18. При спиране на ескалатор / травелатор от движение да съставя протокол съвместно с представител на Възложителя.
19. Да пуска спрените от движение ескалатори / травелатори.
20. Да участва в спасителни операции, прегледи, периодични ревизии и инспекции.
21. Да обезопасява ескалаторите / травелаторите и да поставя табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки с фирмен знак на фирмата изпълнител.
22. По време на поддръжка, ремонт, инспекция или подобен род дейности, достъпа до ескалаторите / травелаторите трябва да бъде забранен за неоторизирани лица.
23. Да представя до 20-то число на предходния месец график за техническото обслужване на ескалаторите / травелаторите с посочена дата за одобряване от Възложителя. Необходимо е графика да не възпрепятства работата на метрото.
При непредставяне на график дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора.
24. Да осигурява със свой транспорт, технически средства /инструменти, тестери, приспособления, работно оборудване, професионална прахосмукачка/ и екипировка за извършване на поддържане и ремонтване на ескалаторите / травелаторите.
25. Да предприема за своя сметка необходимите мерки за защита на ескалаторите / травелаторите от значими опасности на околната среда, като течове на вода и наводнение.
26. Да почиства обектите и да извозва отпадъците за своя сметка, включително и след окончателното приключване на дейностите по предмета на дейността, посочена в Техническата спецификация.
27. Да поддържа валидна застраховка обща гражданска отговорност.

Изготвил:

Ръководител отдел „АЕ“: ... чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

/Иван Виделов/

СПИСК

на съоръженията

от обособена позиция №2

место- нахождение	№	съоръже- ние	производител тип/модел/	заводски №	начало на поддръжката
MC7 "Сердика"	1	ескалатор	Отис Германия 513 NPE-S	32NZ2673	01.06.2020 г.
	2	ескалатор	Отис Германия 513 NPE-S	32NZ2674	01.06.2020 г.
	3	ескалатор	Отис Германия 513 NPE-S	32NZ2675	01.06.2020 г.
MC8 СУ "Св. Климент Охридски"	1	ескалатор	Отис 513 NPE	32NZ3075	01.06.2020 г.
	2	ескалатор	Отис 513 NPE	32NZ3076	01.06.2020 г.
	3	ескалатор	Отис 513 NPE	32NZ3077	01.06.2020 г.
MC9 "Стадион Васил Левски"	1	ескалатор	Отис NCE506	32NZ3078	01.06.2020 г.
	2	ескалатор	Отис NCE506	32NZ3079	01.06.2020 г.
	3	ескалатор	Отис NCE506	32NZ3080	01.06.2020 г.
	4	ескалатор	Отис NCE506	32NZ3081	01.06.2020 г.
	5	ескалатор	Отис NCE506	32NZ3082	01.06.2020 г.
	6	ескалатор	Отис NCE506	32NZ3083	01.06.2020 г.
MC10 "Жолио Кюри"	1	ескалатор	Отис Чехия NCE506	32NZ3041	01.06.2020 г.
	2	ескалатор	Отис Чехия NCE506	32NZ3042	01.06.2020 г.
	3	ескалатор	Отис Чехия NCE506	32NZ3043	01.06.2020 г.
	4	ескалатор	Отис Чехия NCE506	32NZ3044	01.06.2020 г.

место- нахождение	№	съоръже- ние	производител тип/модел/	заводски №	начало на поддръжката
МС20 "Дружба"	1	ескалатор	ОТИС КЕН 303-800	H1NAA148	01.06.2020 г.
	2	ескалатор	ОТИС КЕС 302-800	H1NAA149	01.06.2020 г.
МС14 "Александър Малинов"	1	ескалатор	SJEC	14J00707	10.03.2020 г.
	2	ескалатор	SJEC	14J00708	10.03.2020 г.
	3	ескалатор	SJEC	14J00709	10.03.2020 г.
	4	ескалатор	SJEC	14J00710	10.03.2020 г.
МС15 "А. Т. Балан"	1	ескалатор	SJEC	14J00711	10.03.2020 г.
	2	ескалатор	SJEC	14J00712	10.03.2020 г.
	3	ескалатор	SJEC	14J00713	10.03.2020 г.
	4	ескалатор	SJEC	14J00714	10.03.2020 г.
	5	ескалатор	SJEC	14J00715	10.03.2020 г.
	6	ескалатор	SJEC	14J00716	10.03.2020 г.
МС16 "Бизнес парк"	1	ескалатор	SJEC	14J00670	10.03.2020 г.
	2	ескалатор	SJEC	14J00671	10.03.2020 г.
	3	ескалатор	SJEC	14J00672	10.03.2020 г.
	4	ескалатор	SJEC	14J00673	10.03.2020 г.
	5	ескалатор	SJEC	14J00674	10.03.2020 г.
	6	ескалатор	SJEC	14J00675	10.03.2020 г.
	7	ескалатор	SJEC	14J00695	10.03.2020 г.
	8	ескалатор	SJEC	14J00696	10.03.2020 г.
	9	ескалатор	SJEC	14J00697	10.03.2020 г.
	10	ескалатор	SJEC	14J00698	10.03.2020 г.
	11	ескалатор	SJEC	14J00699	10.03.2020 г.
	12	ескалатор	SJEC	14J00700	10.03.2020 г.

место- нахождение	№	съоръже- ние	производител тип/модел/	заводски №	начало на поддръжката
MC21 "Искърско шосе"	1	ескалатор	SJEC	14J00717	10.03.2020 г.
	2	ескалатор	SJEC	14J00718	10.03.2020 г.
MC22 "Софийска Света гора"	1	ескалатор	SJEC	14J00719	10.03.2020 г.
	2	ескалатор	SJEC	14J00720	10.03.2020 г.
MC 18 "Младост 3"	1	ескалатор	SJEC	11J00131	11.03.2020 г.
	2	ескалатор	SJEC	11J00132	11.03.2020 г.
	3	ескалатор	SJEC	11J00133	11.03.2020 г.
	4	ескалатор	SJEC	11J00134	11.03.2020 г.
MC19 "Интер експо център - Цариградско шосе"	1	ескалатор	SJEC	11J00135	11.03.2020 г.
	2	ескалатор	SJEC	11J00136	11.03.2020 г.
	3	ескалатор	SJEC	11J00137	11.03.2020 г.
	4	ескалатор	SJEC	11J00138	11.03.2020 г.
	5	ескалатор	SJEC	11J00139	11.03.2020 г.
	6	ескалатор	SJEC	11J00140	11.03.2020 г.
	7	травелатор	SJEC	15JO5024	01.07.2020 г.
MC209 "Национален дворец на културата"	1	ескалатор	SJEC	11J00116	11.03.2020 г.
	2	ескалатор	SJEC	11J00117	11.03.2020 г.
	3	ескалатор	SJEC	11J00118	11.03.2020 г.
	4	ескалатор	SJEC	11J00119	11.03.2020 г.

место-нахождение	№	съоръжение	производител тип/модел/	заводски №	начало на поддръжката
МС 210 "Европейски съюз"	1	ескалатор	SJEC	11J00120	11.03.2020 г.
МС211 "Джеймс Баучер"	1	ескалатор	SJEC	11J00121	11.03.2020 г.
	2	ескалатор	SJEC	11J00122	11.03.2020 г.
	3	ескалатор	SJEC	11J00123	11.03.2020 г.
	4	ескалатор	SJEC	11J00124	11.03.2020 г.
	5	ескалатор	SJEC	11J00125	11.03.2020 г.
	6	ескалатор	SJEC	11J00126	11.03.2020 г.
	7	ескалатор	SJEC	11J00127	11.03.2020 г.
	8	ескалатор	SJEC	11J00128	11.03.2020 г.
	9	ескалатор	SJEC	11J00129	11.03.2020 г.
	10	ескалатор	SJEC	11J00130	11.03.2020 г.
	11	ескалатор	SJEC	11J00141	11.03.2020 г.
МС 7 "Сердика"	1	ескалатор	Отис Германия 513 NPE-S	32NZ2676	01.06.2021 г.
МС8 СУ "Св. Климент Охридски"	1	ескалатор	ОТИС 513 NPE	32NZ3074	26.01.2022 г.
	2	травелатор	ОТИС 610 NPT	32NZ3084	26.01.2022 г.
	3	травелатор	ОТИС 610 NPT	32NZ3085	26.01.2022 г.

Изготвил:

Ръководител отдел „АЕ“  чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

/ Иван Виделов /

Опис на основни резервни части

№	Основна резервна част
1	Верига за стъпала – комплект за ескалатор
2	Ръкохватка за ескалатор
3	Бандажно колело за ескалатор / травелатор
4	Стъпало за ескалатор / травелатор

Изготвил:

Ръководител отдел „АЕ“:

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

/Иван Виделов/