

04 21 01 002 КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ПО ИДЕЕН ПРОЕКТ

ДЕПО – АРМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

ЧАСТ: **АРХИТЕКТУРА**

ФАЗА: **ИДЕЕН ПРОЕКТ**

Поз. №	Наименование	Марка	Кол. по ИП
1.	2.	3.	4.
1.	Стени от керамични тухли с деб. 25см.	м ³	315,00
2.	Стени от керамични тухли с деб. 12см.	м ²	2403,00
3.	Настилки от керамични плочи 30/30 см.	м ²	2124,00
4.	Циментова замазка по подове	м ²	1522,00
5.	Настилки от гранитогрес-плочи 60/60 см.	м ²	835,00
6.	Настилки от гранитни плочи /по външни стълби/	м ²	47,00
7.	Контра стъпала /по външни стълби/	м ²	10,00
8.	Шапки от камък - деб. 5см. /по външни стълби/	м ²	10,00
9.	Настилка от тротоарни плочи 40/40 см върху използваем покрив	м ²	195,00
10.	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол с деб. 5 см по фасадни стени	м ³	83,00
11.	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол с деб. 5 см по покриви	м ³	49,00
12.	Хидроизолация от битумизирана мушампа по покриви	м ²	3891,00
13.	Фаянсови облицовки по стени	м ²	563,00
14.	Мазилки по стени	м ²	6904,00
15.	Гипсови шпакловки по стени	м ²	6904,00
16.	Латекс по стени	м ²	6904,00
17.	Мазилки по тавани	м ²	1552,00
18.	Гипсови шпакловки по тавани	м ²	1552,00
19.	Латекс по тавани	м ²	1552,00
20.	Окачени тавани - тип "Армстронг"	м ²	853,00
21.	Окачени тавани - тип "Хънтър Дъглас"	м ²	859,00
22.	Облицовки от гранит /по цокъл и външни стълби/	м ²	259,00
23.	Пожароустойчива боя за под на помещения: разпределителни уредби и трансформатори - „Ромпокс“	м ²	256,00
24.	Водоотблъскваща мазилка /по фасади/	м ²	1424,00
25.	Изделия от стомана в т.ч. антикорозионна защита и двукратно боядисване с блажна боя		
	Стоманени врати от студеноогънати профили, двустранно обшити със стоманена ламарина и пълнеж от минерална вата	м ²	21,00
	Стоманени стълби	м ²	4,00

	Стоманени парапети	м'	16,00
	Стоманени решетки	м ²	11,00
26.	Изделия от неръждаема стомана - парапети с диам. 60 мм.	м'	24,00
27.	Алуминиева дограма - витрини, врати, прозорци	м ²	855,00
28.	Пълнеж от цименто-пясъчен разтвор по подове	м ³	137,00
29.	Асансьор 1,70/2.70м	бр.	2,00
30.	Предстенна обшивка с водоустойчив гипсокартон около ВиК щрангове	м ²	162,00
31.	Посипка от дребен чакъл с деб. 5см по покриви	кг	77253,00

1. КОЛИЧЕСТВАТА В ТАЗИ СМЕТКА СА ОРИЕНТИРОВЪЧНИ. ТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦИЗИРАНИ В СЛЕДВАЩИТЕ ПРОЕКТНИ ФАЗИ

2. ЗА ВСИЧКИ ВРАТИ СЕ ПРЕДВИЖДАТ СЕКРЕТНИ БРАВИ

3. ЗА ВСИЧКИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ СЕ ПРЕДВИЖДАТ ПОДОВИ АВТОМАТИ

4. ВСИЧКИ ЦВЕТОВЕ И ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ И ДЕТАЙЛИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СЛЕД ОДОБРЯВАНЕ НА МОСТРИ ОТ ПРОЕКТАНТА

5. ВСИЧКИ КАМЕННИ ОБЛИЦОВКИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЧРЕЗ ЗАСКОБЯВАНЕ НА ВСЯКА ПЛОЧА С МЕДНА ТЕЛ КЪМ СТОМАНЕНА МРЕЖА

6. В ТАЗИ СМЕТКА СА ПРЕДСТАВЕНИ САМО ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ВИДОВЕ РАБОТИ.

Съставил:

.....
/арх. Красен Андреев/

