

04 21 03 002. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ПО ИДЕЕН ПРОЕКТ

ДЕПО – ГАРАЖ

ЧАСТ: **АРХИТЕКТУРА**

ФАЗА: **ИДЕЕН ПРОЕКТ**

Поз. №	Наименование	Мярка	Кол. по ИП
1.	2.	3.	4.
1.	Настилки от керамични плочи 30/30 см.	м ²	18,00
2.	Вътрешни стенни термопанели - тип „сандвич“ панели	м ²	61,00
3.	Външни стенни термопанели - тип „сандвич“ панели	м ²	469,00
4.	Покривни термопанели - тип „сандвич“ панели	м ²	451,00
5.	Латекс по носещи стоманобетонни колони и греди	м ²	181,00
6.	Термо-изолирани секционни врати – тип „сандвич“ панел (остъклен с два реда правоъгълни прозорци със „стъклопакет“ от двуслоен плексиглас)	м ²	93,00
7.	Алуминиева дограма - врати, прозорци	м ²	28,00
8.	Олуци и водосточни тръби	м ³	83,00
9.	Водосборни казанчета	бр.	4,00

1. КОЛИЧЕСТВАТА В ТАЗИ СМЕТКА СА ОРИЕНТИРОВЪЧНИ. ТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦИЗИРАНИ В СЛЕДВАЩИТЕ ПРОЕКТНИ ФАЗИ

2. ЗА ВСИЧКИ ВРАТИ СЕ ПРЕДВИЖДАТ СЕКРЕТНИ БРАВИ

3. ЗА ВСИЧКИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ СЕ ПРЕДВИЖДАТ ПОДОВИ АВТОМАТИ

4. ВСИЧКИ ЦВЕТОВЕ И ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ И ДЕТАЙЛИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СЛЕД ОДОБРЯВАНЕ НА МОСТРИ ОТ ПРОЕКТАНТА

5. В ТАЗИ СМЕТКА СА ПРЕДСТАВЕНИ САМО ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ВИДОВЕ РАБОТИ.

Съставил:
/арх. Красен Андреев/

